



FOLHA: 131
PROC.: 08/1021
RUBRICA: 0

CARTA PROPOSTA

À
CAMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
REF.: CARTA CONVITE N° 002/2021

Prezados Senhores,

A empresa *GPA Construções e Serviços Ltda - EPP* com sede *Estrada da Raposa, nº 23, Loja 01, Bairro Verde Mar, Raposa-MA* na cidade de *RAPOSA* estado do *MARANHÃO* inscrita no CNPJ N° *35.651.180/0001-56* neste ato representada por *GLABSON DE JESUS PEREIRA, RG 438543955, CPF 951.742.183-87*, abaixo assinado, propõe a *CAMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE - MA* sua proposta de preços para a prestação de serviços de reforma da Câmara Municipal de Miranda do Norte-MA, conforme descritos abaixo:

A) PREÇO GLOBAL: R\$ R\$ 53.644,64 (Cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quarto centavos.)


B) A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias

C) Prazo total de execução: Conforme Edital


D) Pagamento: Conforme Edital

E) Proposta de preços com valores e orçamentos: anexo a esta.

Raposa (MA), 03 DE Fevereiro DE 2021


GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ: 27.068.259/0001-20
GLABSON DE JESUS PEREIRA
CPF: 951.742.183-87
RG: 438543955





OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
 LOCAL: MATÕES DO NORTE - MA

Leis sociais = 85,68%

BDI = 25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.S/ BDI	PREÇO UNIT.C/ BDI	VALOR TOTAL
OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.724,45
1.1		SERVIÇOS PROVISÓRIOS					1.724,45
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	4,00	270,64	338,30	1.353,20
1.1.2	PM	TAXAS E EMOLUMENTOS	und	1,00	297,00	371,25	371,25
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 2.726,03
2.1		MANUAL					2.726,03
2.1.1	73965/009	ESCAVACAÇÃO MANUAL DE VALAS (CALÇADA)	m ³	10,72	120,38	150,48	1.613,15
2.1.2	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (CALÇADA)	m ³	10,72	60,37	75,46	808,93
2.1.4	85387	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m ³	5,61	43,34	54,18	303,95
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 2.646,12
3.1		MANUAL					2.646,12
3.1.1	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m ³	24,00	30,10	37,63	903,12
3.1.2	C1065/ 026/SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	60,00	23,24	29,05	1.743,00
4		ALVENARIA E REVESTIMENTO					R\$ 3.355,68
4.1		MANUAL					1.721,76





GPA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
CNPJ 27.068.259/0001-20 I.E 125158912
Estrada da Raposa, nº 23, Loja 01,
Bairro Verde Mar, Raposa-MA

gpaconstrucoes@hotmail.com
098 3248-7428
Diretor Administrativo
098 98702-4445 / 09898285-9176

FOLHA: 183
PROC.: 08/2021
RUBRICA: 7

4.1.1	89168	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m ²	24,00	57,39	71,74	1.721,76
4.2		MASSA					1.633,92
4.2.1	87878	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	48,00	3,17	3,96	190,08
4.2.2	87529	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	48,00	24,06	30,08	1.443,84
5		INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS					R\$ 434,58
5.1		REVISÃO					434,58
5.1.1	S01681	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	unid.	3,00	57,01	71,26	213,78
5.1.2	S01201	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	unid.	3,00	58,88	73,60	220,80
6		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 11.660,22
6.1		CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CALÇADA					3.742,42
6.1.1	C0095	APLOAMENTO DE PISO	m ²	22,00	22,24	27,80	611,60
6.1.2	87693	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM	m ²	22,00	113,85	142,31	3.130,82
6.3		PISO CIMENTADO - CALÇADA					844,79
6.3.1	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	23,00	29,38	36,73	844,79
6.3		PISO CIMENTADO - CONTRA PISO					7.073,01
	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	57,00	29,38	36,73	2.093,61
	00001292 01/2021	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m ²	60,00	66,39	82,99	4.979,40
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220V)					R\$ 4.622,85



FOLHA: 184
PROC.: 08/1021
RUBRICA: 0

7.1		PONTOS ELÉTRICOS				2010,37	
7.1.1	00626/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO EM TETO OU PAREDE	pt	7,00	121,61	152,01	1.064,07
7.1.2	00628/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	pt	10,00	75,70	94,63	946,30
7.2		FIOS, CABOS E ELETRODUTOS				2525,00	
7.2.1	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	250,00	4,30	5,38	1.345,00
	994	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	m	200,00	4,72	5,90	1.180,00
7.3		DISJUNTOR				87,48	
7.3.1	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00	11,66		14,58
8		COBERTURA				R\$18048,72	
8.1		TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				7.149,75	
8.1.1	S09210	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA TIPO CANAL 1ª COM REPOSIÇÃO DO MATERIAL	m ²	52,00	89,91	112,39	5.844,28
8.1.2	55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO	m ²	43,00	4,41	5,51	236,93
8.1.3	72224	DEMOLICAO OU RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS	m ²	10,00	7,23	9,04	90,40
8.1.4	72226	RETRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	12,00	7,98	9,98	119,76
8.1.5	92539	RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m ²	7,93	47,72		59,65
8.1.6	94224	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	m	18,50	16,66		20,83
8.2		FORRO				10.898,97	



FOLHA: 185
 PROC.: 08/202
 RUBRICA: 0

8.2.1	96117 01/2021 - SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m ²	57,00	131,30	164,13	9.355,41
	102224 01/2021	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	57,00	21,66	27,08	1.543,56
9							
9.1		ESQUADRIAS MADEIRA					R\$ 3.817,29
9.1.1	91337/SINAPI	Kit de porta de madeira maciça, padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação.	unid.	3,00	1.017,94	1.272,43	3.817,29
10							
10.1		PINTURAS PVA					R\$ 4.488,20
10.1.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m ²	250,00	2,12	2,65	662,50
10.1.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	250,00	10,76	13,45	3.362,50
10.2		ESMALTE					463,20
10.2.1	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m ²	30,00	12,35	15,44	463,20
12							
12.1		LIMPEZA DA OBRA LIMPEZA					R\$ 120,50
12.1.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	50,00	1,93	2,41	120,50
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 53.644,64