

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇO

A

Camara Municipal de Miranda do Norte/MA.

Carta Convite nº 002/2021

Prezados Senhores:

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: A. B. DE SOUSA NETO EIRELI

CNPJ: 35.651.180/0001-56

I.E: 12682116-0

End. R. CEL. HOZANO GOMES FERREIRA, Nº 187 CENTRO

LAGO DO JUNCO-MA

FONE: (99) 984317425

EMAIL: abgempresendimentos@hotmail.com

Nome: Aristides Borges de Sousa Neto

RG: 19431652002-0

CPF: 007.923.933-17

DADOS BANCÁRIOS: **Dados Bancário:** Conta Corrente nº 44668-8 Agência: 1087-1 Banco: Brasil


2. Proposta de Preços:

Valor Total da Proposta: **R\$ 50.456,98 (Cinqüenta Mil, Quatrocentos e Cinqüenta e Seis reais e Noventa e Oito Centavos)**

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESENTA) DIAS

4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 12 (Doze) meses, a partir da assinatura do contrato.

LAGO DO JUNCO (MA), 03 DE FEVEREIRO DE 2021


A. B. DE SOUSA NETO
CNPJ: 35.651.180/0001-56
ARISTIDES BORGES DE SOUSA NETO
CPF: 007.923.933-17



PROponente: CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE - MA
 Objeto: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
 Referência - Data Base : 12/2020 SINAPI-SINFRA-ORSE10/2020
 Local: MIRANDA DO NORTE - MA
 Leis sociais = 85,68%



BDI = 25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITS./ BDI	PREÇO UNIT.C/ BDI	VALOR TOTAL
OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 1.638,88
1.1		SERVIÇOS PROVISÓRIOS					1.638,88
1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	4,00	257,21	321,51	1.286,04
1.1.2	PM	TAXAS E EMOLUMENTOS	und	1,00	282,27	352,84	352,84
2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 2.590,82
2.1		MANUAL					2.590,82
2.1.1	73965/009	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (CALÇADA)	m ³	10,72	114,40	143,00	1.532,96
2.1.2	79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO (CALÇADA)	m ³	10,72	57,38	71,73	768,95
2.1.4	85387	TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM	m ³	5,61	41,20	51,50	288,92
3		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 2.514,84
3.1		MANUAL					2.514,84
3.1.1	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m ³	24,00	28,61	35,76	858,24
3.1.2	C1065/026/SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m ²	60,00	22,09	27,61	1.656,60
4		ALVENARIA E REVESTIMENTO					R\$ 3.188,64
4.1		MANUAL					1.636,32
4.1.1	89168	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO	m ²	24,00	54,54	68,18	1.636,32
4.2		MASSA					1.552,32
4.2.1	87878	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	m ²	48,00	3,01	3,76	180,48
4.2.2	87529	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	m ²	48,00	22,86	28,58	1.371,84
5		INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS					R\$ 413,04
5.1		REVISÃO					413,04
5.1.1	S01681	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2	unid.	3,00	54,18	67,73	203,19
5.1.2	S01201	REVISÃO DE PONTO DE AGUA	unid.	3,00	55,96	69,95	209,85
6		PAVIMENTAÇÃO					R\$ 11.082,56
6.1		CAMADA IMPERMEABILIZADORA - CALÇADA					3.556,96
6.1.1	C0095	APILOAMENTO DE PISO	m ²	22,00	21,14	26,43	581,46
6.1.2	87693	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM	m ²	22,00	108,20	135,25	2.975,50
6.3		PISO CIMENTADO - CALÇADA					802,93
6.3.1	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	23,00	27,93	34,91	802,93
6.3		PISO CIMENTADO - CONTRA PISO					6.722,67
	73922/001	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m ²	57,00	27,93	34,91	1.989,87
	0000129201/2021	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	m ²	60,00	63,10	78,88	4.732,80
7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (220V)					R\$ 4.390,82
7.1		PONTOS ELETRICOS					1.910,66
7.1.1	00626/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO EM TETO OU PAREDE	pt	7,00	115,58	144,48	1.011,36
7.1.2	00628/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	pt	10,00	71,94	89,93	899,30
7.2		FIOS, CABOS E ELETRODUTOS					2.397,00
7.2.1	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	250,00	4,08	5,10	1.275,00
	994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	m	200,00	4,49	5,61	1.122,00
7.3		DISJUNTOR					83,16
7.3.1	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	6,00	11,09	13,86	83,16
8		COBERTURA					R\$ 16.879,98
8.1		TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA					6.796,11
8.1.1	S09210	REVISÃO DE COBERTURA COM TELHA TIPO CANAL 1ª COM REPOSIÇÃO DO MATERIAL	m ²	52,00	85,46	106,83	5.555,16
8.1.2	55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO	m ²	43,00	4,19	5,24	225,32
8.1.3	72224	DEMOLICAO OU RETIRADA DE TELHAS CERAMICAS	m ²	10,00	6,87	8,59	85,90
8.1.4	72226	RETRICADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	m ²	12,00	7,59	9,49	113,88

A.B. DE SOUSA NETO ME CNPJ: 35.651.100/0001-56
 Rua: Rua Manoel Gomes Ferreira, Centro, LAGOA DE JUNCO, MA - CEP.: 65.740-000
 Tel: (99) 8431-7425

Handwritten signature and initials.

							RUBRICA:
8.1.5	92539	RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m ²	7,93	45,35	56,69	449,55
8.1.6	94224	EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	m	18,50	15,84	19,80	366,30
8.2		FORRO					10.083,87
8.2.1	96117 01/2021 - SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	m ²	57,00	120,94	151,18	8.617,26
	102224 01/2021	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	57,00	20,58	25,73	1.466,61
9		ESQUADRIAS					R\$ 3.375,00
9.1		MADEIRA					3.375,00
9.1.1	91337/SINAPI	Kit de porta de madeira maciça, padrão popular, 80x210cm, espessura de 3cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação.	unid.	3,00	900,00	1.125,00	3.375,00
10		PINTURAS					R\$ 4.267,90
10.1		PVA					3.827,50
10.1.1	88483	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO	m ²	250,00	2,02	2,53	632,50
10.1.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m ²	250,00	10,22	12,78	3.195,00
10.2		ESMALTE					440,40
10.2.1	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m ²	30,00	11,74	14,68	440,40
12		LIMPEZA DA OBRA					R\$ 114,50
12.1		LIMPEZA					114,50
12.1.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	50,00	1,83	2,29	114,50
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 50.456,98

ARISTIDES BORGES DE SOUSA NETO
A. B. DE SOUSA NETO
PROPRIETARIO
CPF: 007.923.933-17